

B10、B11、B12 室外电缆采购及铺设、暖气管网施工报价单

一、施工内容:

1. 电缆铺设: 挖沟, 整平, 铺沙, 放线, 进户, 接线, 盖砖, 回填, 栽桩;

2. 暖气管网: 挖沟, 顶管, 整平, 铺沙, 回填。

二、施工要求:

1. 挖沟: (1) 电缆: 深 900mm, 宽 700mm; (2) 暖气: DN150 深 1500mm, 宽 1100mm; DN125 深 140mm, 宽 1000mm; DN80 深 1300mm, 宽 940mm

2. 管沟底部铺沙厚 100mm;

3. 放线两端作标识;

4. 线(管道)上铺沙厚 200mm, 盖砖(仅限电缆铺设);

5. 破路面、恢复路面;

6. 管沟回填完成后要栽埋电缆桩或热力管道桩;

7. 最终结算按照实际量进行核算。

三、报价表

1. 电缆铺设报价单

名称	单价 (元/米)	预计数量 (米)	合计(元)	备注
YJV22-3x240+1x120mm		568		含电缆及铜鼻子等辅材、标砖、沙子材料的采购及施工
YJV22-3x50+1x25mm		284		
挖沟、回填		220		
备注	1. 以上所报单价含税(普票); 2. 完工后现场平整且垃圾清理干净。 3. 最终结算按照现场实际发生量结算。			

2. 暖气管网报价单

工程内容	单价	预估工程量	合计（元）	备注
挖沟、整平、铺沙、回填等		235m ³		含回填所用沙子及恢复路面
破路、路面恢复及垃圾清运		长 6m, 宽 1.5m		所用混凝土的采购
备注	1. 以上所报单价含税（普票）； 2. 完工后现场平整且垃圾清理干净。 3. 最终结算按照现场实际发生量结算。			

四、报价要求

1. 所报单价：应包括人工费、机械费、材料费、管理费、利润、雨季施工费、安全文明施工费、环保措施费（开挖后用土工布覆盖黄土）、税费等。

2. 所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件。

3. 施工工期：2024年7月20日至8月10日。

4. 施工现场查看：2024年7月2日至2024年7月5日。

五、投标时间地点及注意事项

1. 报送时间与联系方式：请将报价单于2024年7月8日12:00前密封送至西安高新科技职业学院泾河校区项目部，或邮寄至：西咸新区泾河新城先锋大街西安高新科技职业学院泾河校区，收标联系人：刘老师 18629632190，技术与现场咨询：余工（13991146459）、赵老师 18628586678。

2. 报价前可联系技术负责人现场确认工程量。

西安高新科技职业学院

招标组

2024年7月2日